

计量器具型式评价报告

编 号 DCX-2014040695

浙江省计量科学研究所

一、申请和委托的基本情况

(一) 制造单位: 环宇集团有限公司联系人: 刘微微(二) 委托单位: 温州市质量技术监督局委托日期: 2014 年 1 月 6 日委托负责人: 张显华(三) 申请书编号: C201300095

二、计量器具的型式评价情况

(一) 计量器具的基本情况:

序号	新产品的名称	型号、量限、准确度等级	样机编号
1	电流互感器	LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 75/5A 0.5S 级	001
			002
			003
		LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 300/5A 0.5S 级	004
			005
			006
		LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 600/5A 0.5S 级	007
			008
			009
		LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 1500/5A 0.5S 级	010
			011
			012

样机照片



铭牌照片



裸机照片



关键零（部）件描述

- (1) 铁芯采用超微晶材料制造;
- (2) 线圈采用高强度聚酯漆包线绕制。

ZJIM

(二) 型式评价的技术依据:

GB1208-2006 电流互感器

ZJIM/SJ DC 50-2013 电流互感器型式评价大纲

JJG 313 -2010 测量用电流互感器

(三) 主要计量标准器具和设备名称、型号:

序号	仪器设备名称	规格(型号)	准确度	编号
1	带升流器电流互感器	HLS3-1S	0.01S 级	014491-4A
2	互感器校验仪	HED-H	2 级	014491A-1
3	耐压试验器	NY-8502	5 级	971120
4	电流互感器开路电压测试仪	HKY-9608	MPE: $\pm 2\%$	021041
5	数字直流电桥	QJ84	0.05 级	055332B

(四) 型式评价环境条件:

温度: (20-23) $^{\circ}\text{C}$

相对湿度: (50-75)%

其他: /

(五) 型式评价结果摘要:

LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 75/5A 0.5S 级

序号	主要型式评价项目	型式评价大纲要求	实测结果			每项结论		
			001	002	003			
1	端子标志检验	端子标志及铭牌标志应符合 GB1208-2006 第 11.1、11.2 条。	符合	符合	符合	合格		
2	二次绕组工频耐压试验	二次绕组与接地端子之间施加 3kV(方均根值)工频试验电压, 历时 1min, 无闪络或击穿。	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	合格		
3	匝间过电压试验	一次绕组通以额定电流, 二次绕组端电压 $\leq 4.5\text{kV}$ (峰值), 历时 1min, 匝间绝缘不应损坏。	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	合格		
4	误差测定	各检测点的电流误差($\pm\%$)及相位误差(\pm')不超过下列值: (在下列额定一次电流百分数时)	见附录 1	见附录 1	见附录 1	合格		
		1					5	20-120
		15					0.75	0.5
		90					45	30
5	温升试验	电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组温升 $\leq 60\text{K}$ 。	6K	7K	7K	合格		
		电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组出头温升 $\leq 50\text{K}$ 。	1K	1K	1K			

LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 300/5A 0.5S 级

序号	主要型式评价项目	型式评价大纲要求	实测结果			每项结论		
			004	005	006			
1	端子标志检验	端子标志及铭牌标志应符合 GB1208-2006 第 11.1、11.2 条。	符合	符合	符合	合格		
2	二次绕组工频耐压试验	二次绕组与接地端子之间施加 3kV(方均根值)工频试验电压, 历时 1min, 无闪络或击穿。	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	合格		
3	匝间过电压试验	一次绕组通以额定电流, 二次绕组端电压 $\leq 4.5\text{kV}$ (峰值), 历时 1min, 匝间绝缘不应损坏。	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	合格		
4	误差测定	各检测点的电流误差($\pm\%$)及相位误差(\pm')不超过下列值: (在下列额定一次电流百分数时)	见附录 2	见附录 2	见附录 2	合格		
		1					5	20-120
		15					0.75	0.5
		90					45	30
5	温升试验	电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组温升 $\leq 60\text{K}$ 。	11K	11K	12K	合格		
		电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组出头温升 $\leq 50\text{K}$ 。	3K	4K	4K			

LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 600/5A 0.5S 级

序号	主要型式评价项目	型式评价大纲要求	实测结果			每项结论		
			007	008	009			
1	端子标志检验	端子标志及铭牌标志应符合 GB1208-2006 第 11.1、11.2 条。	符合	符合	符合	合格		
2	二次绕组工频耐压试验	二次绕组与接地端子之间施加 3kV(方均根值)工频试验电压, 历时 1min, 无闪络或击穿。	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	合格		
3	匝间过电压试验	一次绕组通以额定电流, 二次绕组端电压 $\leq 4.5kV$ (峰值), 历时 1min, 匝间绝缘不应损坏。	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	合格		
4	误差测定	各检测点的电流误差($\pm\%$)及相位误差(\pm')不超过下列值: (在下列额定一次电流百分数时)	见附录 3	见附录 3	见附录 3	合格		
		1					5	20-120
		15					0.75	0.5
		90					45	30
5	温升试验	电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组温升 $\leq 60K$ 。	20K	21K	20K	合格		
		电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组出头温升 $\leq 50K$ 。	6K	6K	7K			

LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 1500/5A 0.5S 级

序号	主要型式评价项目	型式评价大纲要求	实测结果			每项结论		
			010	011	012			
1	端子标志检验	端子标志及铭牌标志应符合 GB1208-2006 第 11.1、11.2 条。	符合	符合	符合	合格		
2	二次绕组工频耐压试验	二次绕组与接地端子之间施加 3kV(方均根值)工频试验电压, 历时 1min, 无闪络或击穿。	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	无闪络 未击穿	合格		
3	匝间过电压试验	一次绕组通以额定电流, 二次绕组端电压 $\leq 4.5\text{kV}$ (峰值), 历时 1min, 匝间绝缘不应损坏。	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	匝间 绝缘未 损坏	合格		
4	误差测定	各检测点的电流误差($\pm\%$)及相位误差(\pm')不超过下列值: (在下列额定一次电流百分数时)	见附录 4	见附录 4	见附录 4	合格		
		1					5	20-120
		1.5					0.75	0.5
		90					45	30
5	温升试验	电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组温升 $\leq 60\text{K}$ 。	31K	31K	32K	合格		
		电流互感器的一次电流等于额定连续热电流, 且带功率因数为 0.8 的额定负荷, 互感器的温度达到稳定状态。 绕组出头温升 $\leq 50\text{K}$ 。	10K	9K	9K			

附录 1:
基本误差

温度: 22℃, 相对湿度: 60%

样机 编号	电流 变比	$I_x/I_n(\%)$ 误差	1	5	20	100	120	二 次 负 荷
			001	75/5A	电流误差(%)	-0.15	-0.15	
相位误差(′)	+14	+10	+4		+0	+0		
电流误差(%)	/	+0.10	+0.15		+0.15	/	2.5VA COS ϕ =0.8	
相位误差(′)	/	+6	+2		+0	/		
002	电流误差(%)	-0.30	-0.30		-0.20	+0.00	+0.00	5VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	+20	+12		+2	-4	-4	
	电流误差(%)	/	+0.05		+0.10	+0.15	/	2.5VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	/	+8		+2	-2	/	
003	电流误差(%)	-0.15	-0.15	-0.10	+0.00	+0.00	5VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	+12	+10	+2	-2	-2		
	电流误差(%)	/	+0.10	+0.15	+0.15	/	2.5VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	/	+6	+2	+0	/		

附录 2:
基本误差

温度: 22℃, 相对湿度: 60%

样机 编号	电流 变比	$I_x/I_n(\%)$ 误差	1	5	20	100	120	二 次 负 荷
			004	300/5A	电流误差(%)	+0.00	+0.00	
相位误差(′)	+6	+6			+2	+0	+0	
电流误差(%)	/	+0.05			+0.05	+0.10	/	2.5VA COS ϕ =0.8
相位误差(′)	/	+4			+2	+0	/	
005	电流误差(%)	+0.00	+0.00		+0.05	+0.05	+0.10	5VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	+6	+6		+2	+0	+0	
	电流误差(%)	/	+0.05		+0.05	+0.10	/	2.5VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	/	+4		+2	+0	/	
006	电流误差(%)	+0.05	+0.05	+0.05	+0.05	+0.05	5VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	+6	+4	+4	+0	+0		
	电流误差(%)	/	+0.10	+0.10	+0.10	/	2.5VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	/	+4	+2	+0	/		

附录 3:

基本误差

温度: 22℃, 相对湿度: 60%

样机 编号	电流 变比	$I_x/I_n(\%)$ 误差	1	5	20	100	120	二 次 负 荷
			007	600/5A	电流误差(%)	-0.05	-0.10	-0.05
相位误差(′)	+12	+8	+2		+0	+2		
电流误差(%)	/	+0.00	+0.00		+0.05	/	3.75VA COS ϕ =0.8	
相位误差(′)	/	+6	+2		+0	/		
008	电流误差(%)	-0.05	-0.10		-0.05	+0.00	+0.00	10VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	+12	+10		+4	+2	+2	
	电流误差(%)	/	+0.00		+0.00	+0.05	/	3.75VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	/	+6		+4	+0	/	
009	电流误差(%)	-0.10	-0.10	-0.05	+0.00	+0.00	10VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	+12	+8	+2	+0	+2		
	电流误差(%)	/	+0.00	+0.00	+0.05	/	3.75VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	/	+6	+2	+0	/		

附录 4:

基本误差

温度: 22℃, 相对湿度: 60%

样机 编号	电流 变比	$I_x/I_n(\%)$ 误差	1	5	20	100	120	二 次 负 荷
			010	1500/5A	电流误差(%)	-0.10	-0.10	-0.05
相位误差(′)	+6	+4			+2	+0	+0	
电流误差(%)	/	-0.05			-0.05	-0.05	/	3.75VA COS ϕ =0.8
相位误差(′)	/	+2			+0	+0	/	
011	电流误差(%)	-0.10	-0.10		-0.05	-0.05	-0.05	10VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	+6	+4		+0	+0	+0	
	电流误差(%)	/	-0.10		-0.05	-0.05	/	3.75VA COS ϕ =0.8
	相位误差(′)	/	+2		+0	+0	/	
012	电流误差(%)	-0.10	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	10VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	+6	+4	+2	+0	+0		
	电流误差(%)	/	-0.05	-0.05	-0.05	/	3.75VA COS ϕ =0.8	
	相位误差(′)	/	+4	+2	+0	/		

(六) 技术资料审查结论:

- 1. 技术资料齐全、科学、合理;
- 2. 技术资料符合法制管理要求;
- 3. 制定的计量指标合理、实用

(七) 型式评价总结论:

经试验, 各试验项目的试验结果均符合型式评价大纲要求。

本次型式评价结果合格。

(八) 其他说明:

本次电流互感器型式评价: 型号 LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3, 准确度 0.5S 级, 额定电流比 75/5A、300/5A、600/5A、1500/5A, 经鉴定均合格。

可以覆盖 LMZ(1D、2D、3D、4D)-GHY3 型, 准确度 0.5S 级, 额定电流比 75/5A~1500/5A 的电流互感器。

(九) 签发:

- 1. 型式评价时间: 从 2014 年 3 月 28 日到 2014 年 4 月 30 日
- 2. 型式评价人员: 周松军 (签字)
- 3. 复核员: PEPUCS (签字)
- 4. 技术负责人: 朱毅 (签字) 职务: 所长
- 5. 签发日期: 2014 年 4 月 30 日
- 6. 承担型式评价的技术机构: _____ (盖章)

