



151300110071



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0302-3065122  
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR5-250/30、31

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR5-250/31 商标: / 数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2018-12-10 完成日期: 2018-12-25	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区  生产者: 上联控股集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇杨宅村  生产企业: 上联控股集团有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号
--	---

**试验结论:**  
 原获证(2003010302082310)产品依据 GB/T14048.3-2017 检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2003010302082310)产品, 产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 HR5-250/30、31; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith=Ie: 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A; Ue: AC380V; Iq: 50kA; 使用类别: AC-22B; 3P 配用的辅助触头: 1NO1NC, Ui:400V, Ith:5A, AC-15:380V/3A

主检: 	日期: 2018-12-25
审核: 	日期: 2018-12-26
签发: 	日期: 2018-12-27



福建省产品质量检验研究院  
2018 年 12 月 27 日

备注:

利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	上联控股集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇杨宅村	浙江省乐清市温州大桥工业园区
型号	HR5-250/30、31	HR5-250/30、31
母证书编号	2003010302082310	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	

说明: 本试验报告引用编号为“02501-18DQ2603(A2018CCC0302-2932332)”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 其余参数均一致。

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见报告 02501-18DQ2603
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/8	操作性能	8.3.4.1	见报告 02501-18DQ2603
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	
11	验证温升	8.3.4.4	
IV/12	熔断器保护的短路耐受能力	8.3.6.2.1a	见报告 02501-18DQ2603
13	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b	
14	验证介电性能	8.3.6.3	
15	泄漏电流	8.3.6.4	
16	验证温升	8.3.6.5	
V/17	过载试验	8.3.7.1	见报告 02501-18DQ2603
18	验证介电性能	8.3.7.2	
19	泄漏电流	8.3.7.3	
20	验证温升	8.3.7.4	
21	灼热丝试验	7.1.2.2 及 GB/T14048.1 中 8.2.1.1.1	见报告 02501-18DQ2603
22	标志	5.2	见报告 02501-18DQ2603
23	电气间隙与爬电距离(含断开触头的间隙)	7.1.7.1	
II/24 (GB/T14048.5 -2017)	辅助触头正常条件下接通和分断能力(AC-15)	8.3.3.5.3	见报告 02501-18DQ2603
25	验证介电性能	8.3.3.5.6b	
III/26 (GB/T14048.5 -2017)	辅助触头非正常条件下接通和分断能力(AC-15)	8.3.3.5.4	见报告 02501-18DQ2603
27	验证介电性能	8.3.3.5.6b	
IV/28 (GB/T14048.5 -2017)	辅助触头的限制短路电流性能	8.3.4	见报告 02501-18DQ2603
29	验证介电性能	8.3.3.5.6b	