



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: A2018CCC0302-3031152
(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR17-40/2、3

检测机构: 福建省产品质量检验研究院







<p>样品名称：熔断器式隔离开关 型号：HR17-40/3 商 标：/ 数 量：1 台 样品来源：送样 收样日期：2018-12-20 完成日期：2019-01-11</p>	<p>委托人：环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：上联控股集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇杨宅村 生产企业：上联控股集团有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号</p>
---	--

试验结论：

原获证(2018010302113488)产品依据 GB/T14048.3-2017 检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样样品与原获证(2018010302113488)除型号命名不同外，产品描述、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

HR17-40/2、3；Uimp: 12kV；Ui: 1000V；Ith=Ie: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A；Ue: AC400V；Iq: 50kA；使用类别：AC-23B；2P、3P

主检： 	日期：2019-01-11	 福建省产品质量检验研究院 2019年1月14日
审核： 	日期：2019-01-14	
签发： 	日期：2019-01-14	

备注：

利用已获证书结果模式	母证书	利用已获证书结果扩展委托人
委托人名称	上联控股集团有限公司	环宇集团浙江高科股份有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇杨宅村	浙江省乐清市温州大桥工业园区
型号	HR17B-40/2、3	HR17-40/2、3
母证书编号	2018010302113488	
母证书检测机构	福建省产品质量检验研究院	

说明：本试验报告引用编号为“02501-18DQ057(A2018CCC0302-2932233)”的报告，仅修改了委托人名称、地址，其余参数均一致。

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I/1	温升	8.3.3.1	见报告 02501-18DQ057
2	介电性能	8.3.3.2	
3	接通和分断能力	8.3.3.3	
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II/8	操作性能	8.3.4.1	见报告 02501-18DQ057
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	
11	验证温升	8.3.4.4	
IV/12	熔断器保护的短路耐受能力	8.3.6.2.1a	见报告 02501-18DQ057
13	熔断器保护的短路接通能力	8.3.6.2.1b	
14	验证介电性能	8.3.6.3	
15	泄漏电流	8.3.6.4	
16	验证温升	8.3.6.5	
V/17	过载试验	8.3.7.1	见报告 02501-18DQ057
18	验证介电性能	8.3.7.2	
19	泄漏电流	8.3.7.3	
20	验证温升	8.3.7.4	
21	标志	5.2	见报告 02501-18DQ057
22	接线端子的机械性能试验	GB/T14048.1 中 8.2.4.2	见报告 02501-18DQ057
23	外壳防护等级	GB/T 14048.1 附录 C	N
24	灼热丝试验	7.1.2.2 及 GB/T14048.1 中 8.2.1.1.1	见报告 02501-18DQ057
25	耐湿性能试验	GB/T14048.1 附录 K	见报告 02501-18DQ057
26	电气间隙与爬电距离(含断开触头的间隙)	7.1.7.1	见报告 02501-18DQ057
	(以下空白)		